


Согласовано

Зам. главного инженера
«11» апреля 2025г

Утверждаю

Генеральный директор

«Кировтеплоэнерго»

Абраменков Д.В.

2025г

П Л А Н ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2025-2026гг.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Теплоснабжающая организация – ООО «Кировтеплоэнерго»
Адрес: 249440, Калужская область, г. Киров, пер. Воровского 7

№ п/п	Наименование котельной, адрес	Тип котельной	Тип схемы теплоснабжения	Система ГВС	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
1	г. Жиздра, ул. Урицкого, 42 Кот ЦРБ	Отдельстоящая, топливо – природный газ, резервное – нет.	закрытая	есть закрытая	0,346718
2	г. Жиздра, ул. Володарского, 69 Кот ПНИ(ДСО)	Отдельстоящая, топливо – природный газ, резервное – нет.	закрытая	есть закрытая	0,722689

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2025-2026 Г.

Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Котельная ЦРБ по адресу г. Жиздра ул.		
Промывка и гидравлические испытания котлов	3 кв	Начальник ЖРТС
Ремонт и ревизия запорной арматуры	2-3 кв.	Начальник ЖРТС
Гос. поверка приборов КИПиА	3 кв	Начальник службы ЭТЛ
замена теплового счетчика ГВС	2-3 кв	Технический директор
РНИ приборов КИП и А	2-3 кв.	Технический директор
РНИ котлов	2-3 кв.	Технический директор
РНИ ХВО	2-3 кв.	Технический директор
Промывка и гидравлические испытания т/с и сетей ГВС	3 кв	Начальник ЖРТС
Обследование дымоходов	3 кв	Начальник ЖРТС
Проведение плановых обследований зданий и сооружений	2-3 кв.	Зам. технического директора
Обучение персонала согласно утвержденному графику	2-3 кв.	Специалист по охране труда и производственной безопасности
Проведение электрофизических испытаний	3 кв.	Начальник ЭТЛ

Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с составлением оценочных листов. Подготовка пусковой документации.	2-3 кв.	Технический директор
Котельная ПНИ(ДСО) по адресу г. Жиздра ул.		
Промывка и гидравлические испытания котлов	3 кв.	Начальник ЖРТС
Промывка и гидравлические испытания т/с и сетей ГВС	3 кв.	Начальник ЖРТС
Гос. Поверка приборов КИПиА	3 кв.	Начальник службы ЭТЛ
РНИ приборов КИП и А	2-3 кв.	Технический директор
РНИ котлов	2-3 кв.	Технический директор
РНИ ХВО	2-3 кв.	Технический директор
Обследование дымоходов	3 кв.	Начальник ЖРТС
Шурфовка тепловых сетей	3 кв.	Начальник ЖРТС
Проведение плановых обследований зданий и сооружений	2-3 кв.	Зам. технического директора
Обучение персонала согласно утвержденному графику	2-3 кв.	Специалист по охране труда и производственной безопасности
Проведение электрофизических испытаний	3 кв.	Начальник ЭТЛ
Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с составлением оценочных листов. Подготовка пусковой документации.	2-3 кв.	Технический директор

3. АНАЛИЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОШЛЫХ ЗАКОНЧЕННЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СЕЗОНОВ.

Отопительные сезоны с 2021 по 2024 года проходили без срывов, аварий не зафиксировано.

Продолжительность отопительного сезона по Жиздринскому району составила:

2021-2022гг. -225сут

2022-2023гг. -224сут

2023-2024гг. -207сут

Объем отпущенной энергии:

Отопительный сезон	Произведенная тепловая энергия, Гкал	
	Котельная ЦРБ	Котельная ПНИ(ДСО)
2021-2022гг	1 811,468	3 020,493
2022-2023гг.	1 856,350	2 763,004
2023-2024гг	1 603,540	2 909,576

В текущем отопительном сезоне 2024-2025гг. аварии и инциденты не зафиксированы.